

Име и данни на оферента

ОБЩИНА 2	
КНЕЖА	
Вх. №	5700-129-1
дата	21.06.2018 год.

ОФЕРТА

от „СПОРТИКО 1“ ЕООД, ЕИК 175265113, гр. София, ул. Слав Караславов 1, вх. Г, ап 32, e-mail: office@sporticco.com; моб. Тел: 0894 225 337

(наименование на участника, ЕИК, адрес, имейл и тел за връзка)

и подписано от Теньо Дамянов Баджаков, ЕГН 8304309101

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на – управител.

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта по-долу:

1. Име и адрес на оферента, ЕИК - „СПОРТИКО 1“ ЕООД, ЕИК 175265113
2. Техническо предложение, съответстващо на Техническата спецификация:

За възстановяване на площадката в ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа, предлагаме преасфалтиране, доставка и полагане на специализирана изкуствена трева за футбол/минифутбол; доставка и монтаж на 2 бр. врати за минифутбол и подмяна на баскетболни 2 бр. баскетболни табла с кошове.

- Преасфалтирането вкл. фрезозване; направа на битумен разлив и полагане на 4 см нов асфалт. По технология на предоставена и препоръчана от доставчика на асфалт. Така изградена основа е напълно подходяща за полагане на настилка от изкуствена трева. Време за изграждане на основата – 3 дни.

- Доставка и полагане на изкуствена трева. Предлагаме изкуствена трева DOMO Slide RS 50 M. техническата спецификация на тревата е представена отделно, като приложение към офертата. Посипването се извършва по предписание на производителя – 18 кг. / кв.м. кварцов пясък 0.63 и рециклирани СБР каучукови гранули 0.8 – 2.5 мм. – 9 кг. / кв.м. Пълната технология на монтажа е описана в допълнителен документ като притурка към офертата. Доставка на изкуствената трева – 10 дни; монтаж – 3 дни. Точните размери на разчертаването за минифутбол се съгласуват с Възложителя. непосредствено преди посипването

- Предложените от нас спортни съоръжения – врати за минифутбол, кошове и рингове за тенис са сертифицирани по БДС, както и от съответните спортни организации в България. Доставка и монтаж – 2 дни.

Име и данни на оферента

За възстановяване на площадките в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа, предлагаме преасфалтиране, доставка и полагане на специализирана изкуствена трева за футбол/минифутбол; доставка и монтаж на 2 бр. врати за минифутбол и подмяна на баскетболни 2 бр. баскетболни табла с кошове; доставка и монтаж на колове с мрежа за волейбол.

- Преасфалтирането вкл. фрезование; направа на битумен разлив и полагане на 4 см нов асфалт. По технология на предоставена и препоръчана от доставчика на асфалт. Така изградена основа е напълно подходяща за полагане на настилка от изкуствена трева и / или многослойна акрилна спортна настилка. Време за изграждане на основата – 4 дни.

- Доставка и полагане на изкуствена трева. Предлагаме изкуствена трева DOMO Slide RS 50 M. техническата спецификация на тревата е представена отделно, като приложение към офертата. Посипването се извършва по предписание на производителя – 18 кг. / кв.м. кварцов пясък 0.63 и рециклирани СБР каучукови гранули 0.8 – 2.5 мм. – 9 кг. / кв.м. Пълната технология на монтажа е описана в допълнителен документ като притурка към офертата. Доставка на изкуствената трева – 10 дни; монтаж – 3 дни. Точните размери на разчертаването за минифутбол се съгласуват с Възложителя. непосредствено преди посипването.

- Предложените от нас спортни съоръжения – врати за минифутбол, кошове и рингове за тенис са сертифицирани по БДС, както и от съответните спортни организации в България. Монтажът на ботушите за волейбол представлява замонолитване в основата, след фрезование и преди полагане на асфалта. Доставка и монтаж – 2 дни.

- Полагане на 4-слойно акрилно покритие за настилка на мулти-функционална спортна площадка. Покритието се нанася според предписание на клиента. Пълна техническа карта и предписание за монтаж за предоставени като допълнение към офертата. Срок на полагане 5 дни. Разчертава се за един или повече спортове, според изискване на Възложителя, с боя предоставена от производителя – COURTSOL (Франция). Доставка на материалите – 10 дни. Настилката засъхва за 24 часа, след полагане на последния слой, но за игра върху нея са необходими 7 дни след полагането, за достигане на пълно втвърдяване.

3. Предлаганата цена за изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий”, гр. Кнежа”

96,017.50 /деветдесет и шест хиляди и седемнадесет лв и 50 ст. / без ДДС или 115,221.00 / сто и петнадесет хиляди двеста двадесет и един лв. и 00 ст./ с ДДС, получена след остойностяване на Приложение 2- КСС.

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по проекта.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от Запитването за оферти.

Нераздела част от тази оферта е Приложение № 2-КСС с единични цени.

4. Валидност на офертата – 12 месеца

Дата 20.06.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

.2, .2, .5
.42, .5



ОФЕРТА

20.06.2018г.

На вниманието на: Илийчо Лачовски, кмет на община Кнежа

Обект: „Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий”, гр. Кнежа”

№:	Вид строително-ремонтни работи	Ед. м-ка	Коли-чество	Ед. цена /лв/ без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	I. Училище Васил Левски				
	Игрище за футбол с размери: 38,70м./18,08м.				
1	Фрезоване на асфалтова настилка	м3	45.00	60.00	2,700.00
2	Направа на битумен разлив	м2	700.00	1.25	875.00
3	Полагане на асфалт с дебелина 4 см.	м2	700.00	17.00	11,900.00
4	Доставка и монтаж изкуствена трева с височина на тъфта 50 мм.	м2	700.00	40.00	28,000.00
5	Доставка и монтаж врати за минифутбол	бр	2.00	650.00	1,300.00
	Общо				44,775.00
	Игрище за волейбол с размери: 22,10м./13,00м.				
1	Фрезоване на асфалтова настилка	м3	20.00	60.00	1,200.00
2	Направа на битумен разлив	м2	290.00	1.25	362.50
3	Полагане на асфалт с дебелина 4 см.	м2	290.00	17.00	4,930.00
4	Доставка и монтаж на акрилна настилка	м2	290.00	22.00	6,380.00
5	Разчертаване за 1 вид спорт (волейбол)	бр.	1.00	350.00	350.00
6	Доставка комплект за волейбол (без ботуши)	бр.	1.00	400.00	400.00

	Общо				13,622.50
1	Доставка и монтаж на баскетболно табло с кош	бр.	2.00	400.00	800.00
II. Училище Отец Паисий					
Игрище за футбол с размери: 31,10м./18,00м.					
1	Фрезоване на асфалтова настилка	м3	35.00	60.00	2,100.00
2	Направа на битумен разлив	м2	560.00	1.25	700.00
3	Полагане на асфалт с дебелина 4 см.	м2	560.00	17.00	9,520.00
4	Доставка и монтаж изкуствена трева с височина на тъфта 50 мм.	м2	560.00	40.00	22,400.00
5	Доставка и монтаж врати за минифутбол	бр.	2.00	650.00	1,300.00
					36,020.00
Общо					
1	Доставка и монтаж на баскетболно табло с кош	бр.	2.00	400.00	800.00
Обща стойност на СМР без ДДС:					96,017.50
ДДС 20%:					19,203.50
Обща стойност на СМР с ДДС:					115,221.00

Валидност на офертата - 12 месеца.

Дата 20.06.2018

СПОРТИКО 1 ЕООД
Теньо Баджаков

